



AGRITA LÜSE

FOTO: SARMĪTE LIVDĀNE

Dienvidu tilta trešā kārta

Objekts: Dienvidu tilta III kārta jeb Zemgales virziena transporta mezgs. **Pasūtītājs:** Rīgas domes Satiksmes departaments, projekta vadītājs Būvdarbu vadības nodalas vadītājs Andris Brohauzs. **Projekts:** «Pro Via», «BRD projekts», «Inženierbūve», «Cēlu projekts». **Būvuzraudzība:** «Cēlu inženieri», Rihards Akimovs, Andris Zilaucs, Andris Melecis, Viesturs Kaltenieks, Elmārs Čečīns. **Ģenerāluzņēmējs:** pilnsabiedrība «ACB, Tilts un Viadukts», projekta vadītājs Dāvis Serdāns. Elektriskie tīklī: «Remus Elektro». Ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve: «Norma S», projekts SIA «INNA». Vajstrāvas tīklī: «Gaujas sapals». Būvniecības laiks 2012.–2013. gads. Materiāli, to ražošana: pilnsabiedrība «ACB, Tilts un Viadukts». Asfaltbetona dilumkārta SMA16, AC16; asfaltbetona saistes kārta ACb22; asfaltbetona apakškārta ACb32; betons C25/30XC4, C30/37 XF4, C35/45XC4, C40/50XF4. Veidni: «PERI», «Doka», troksni absorbejošās sienas: «Kohlhauer».

Jācer, ka no 2013. gada 31. oktobra automašīnu šoferiem būs daudz patikamāk doties pāri Dienvidu tiltam uz Pārdaugavu. Dienvidu III kārtas realizācijas galvenais saturs ir satiksmes atlīdzīgās atsloga veidošana, virzot tranzīta plūsmas uz otru pāri tiltam vairs neapravītās nekuriēnē, bet Daugavas kreisajā krastā piedāvās vairākas izvēles – doties uz vienu vai otru pusī pa Bauskas ielu vai arī doties tālāk pa Jāņa Čakstes gatvi līdz Ziepniekkalna ielai un bez laika kavēšanas luksoforos rotācijas apļos izvēlēties braukšanas virzienu. Līdz ar to noslēgsies Dienvidu tilta III kārta un noteikti sāksies rosība saistībā ar IV kārtas izbūvi, lai nodrošinātu pieslēgumu Vienības gatvei. Tiesa gan, līdz IV kārtas reālo būvdarbu sākšanai vēl paies krietns laiks.

Bet, pievēršoties trešās kārtas būvdarbu

šķiet darba darītāju ar smaidu apgalvojumi par iekļaušanos noteiktajos termiņos par visām pusēm pieņemamu kvalitāti, tiek panākta bez liekām galvassāpēm. Var noprast sarunā, viens no veidiem radīt sev un citiem mieru, ir būvnieku kontrole un testu veikšana, zināmā mērķa realizējot pat loti piekāsi. Standartiem atbilstošs rezultāts būvuzraudzībai neatrādīts, līdz sasniegts nepieciešams maksimāls līmenis. Ipaši jaunu vai citur neredzēto tehnoloģiju lietojums šim objektam raksturīgs, objekts vairāk iezīmīgs ar atvērtiem un sinhronu būvdarbu norisi rākās frontēs, turklāt izkausīti visā projekta realizācijai atvēlētajā platībā – 350 456 eiro. Būvnieki teic, ka sabiedrībā populārs iespāids par sliktajiem Latvijas ceļiem attiecināts arī uz jaunuzbūvētie ceļi Latvijā ir kvalitatīvi, problēmas vairāk sastopamas rekonstrukciju posmos vai arī ceļu posmos,