

Dari Pats

VIENKĀRŠI

SAREŽĢĪTI

SAREŽĢĪTĪBAS PAKĀPE

Psiholoģiskā atbildības sajūta (kā nekā jāzāgē caurums jumtā!) ir krietni lielāka par darba tehnisko sarežģītību.

LAIKA PATĒRINŠ

Ierindas amatniekam – divas darba dienas.

IZMAKSAS

Aptuveni Ls 300 par vienu logu. Bet cipars ir stipri viduvējs, jo atkarīgs no loga izmēra un dažām ekstrām.

- ✓ Blīvi savienojumi
- ✓ Tvaika izolācija
- ✓ Glīta loga aila

GAISMA caur jumtu

Lai cik sarežģīta liktos ideja par cauruma zāgēšanu jumtā, tomēr jumta loga uzstādīšanā sarežģītākais darbs ir... beigu apdare!

Mazliet pajaukt jumta segumu un izzāgēt caurumu, kur uzstādīt logu, ir salīdzinoši vienkārši darbi. Krietni grūtāk ir nodrošināt kvalitatīvu blīvējumu, lai lietus un sniega ūdens nekur nesūktos gar malām. Savukārt iekšpusē loga ailas aizdarē ārkārtīgi svarīga ir tvaika izolācijas plēves kvalitatīva ieklāšana, lai tā stingri piekļautos pie aplodas un siltais, mitrais iekštelpu gaiss neieklātu siltumizolācijā.

Viena jumta loga uzstādīšana nekādi neapdraud jumta konstrukcijas nesošās daļas.

Jums jānoņem daži dakstiņi, jāizgriež caurums jumta apakšklājā un jāieliek logs. Varat no iekšpuses zāgēt griestos caurumu un caur to noņemt dakstiņus. Bet labāk būs, ja palīgs ārpusē droši nogādās dakstiņus uz zemes.

Kad iegādājaties jumta logu, komplektā ir viss nepieciešamais uzstādīšanai. Trūkst tikai kokmateriālu, kas varētu būt nepieciešami izzāgētās ailas perimetra nostiprināšanai starp jumta konstrukcijas elementiem. Bet tam parasti pietiek ar dažām brusām vai latām.

Jumta loga montāžas shēma

Sedzošais profils

Aplodas sānu apvalks

Sānu tekne

Aploda

Gofrēta apkakle, pa kuru ūdens noplūst uz jumta

Aplodas stiprinājums

Jumta brusa