

Dari Pats

VIENKĀRŠI

SAREŽĢĪTI

SAREŽĢĪTĪBAS PAKĀPE

Darbs ar blokiem ir ļoti vienkāršs, ideāli piemēroti mājas amatniekiem.

LAIKA PATĒRIŅŠ

Ja iepriekš sagatavo pamatni, tad visu darbu var paveikt divās dienās.

IZMAKSAS

Ls 200 par 12 m² sienu, ieskaitot stūru aizsargus pie logiem un durvīm.



**JAUNS
RISINĀJUMS**

Siltināšanas blokus pielīmē pie sienas gluži kā lielas, bet īpaši vieglas flīzes.



Sagatavošanās

Sagatavojam iekšsieni, vispirms notīrot, lai nebūtu nekādu organisku vielu, kas varētu uzsūkt mitrumu un veidot barotni pelējumam. Siena tīri jānoskrāpē, lai nepalīktu tapešu, līmes, krāsas vai kādas citas atliekas, kas varētu kavēt mitruma apmaiņu sienā pēc siltumizolācijas bloku pielīmēšanas.

Ja sienas virsma ir šķība un nelīdzena, tā jānolīdzina. Protams, pavisam nelielus robus, padziļinājumus varēs likvidēt ar bloku līmjavas palīdzību, gluži kā līmējot flīzes.

Pie viena var ievilkst elektrības kabeļus, ko pēc tam tos nosegs ar blokiem. Blokos var veidot līgzdas rozetēm līdzīgi kā vieglbetona mūrējumā.



1 **Nomēriet sienas.** Varat atņemt logu un durvju platību, ja tie veido būtisku daļu no sienas platības. Bet būs arī diezgan daudz atgriezumus, tāpēc blokus jāpasūta ar nelielu rezervi. Pasūtiet blokus laikus!



2 **Noņemiet tapetes un krāsu.** Ja siena bijusi nedaudz par mitru, varat noskrāpēt lielāko daļu tapešu ar špakteles lāpstīņu. Pretējā gadījumā jums varbūt vajadzēs iznomāt tvaika ierīci tapešu atmiekšķēšanai.